

## RUE RUINART DE BRIMONT

Date des travaux : 11 juillet 2022

Durée prévisionnelle des travaux : 5 mois

### Nature des travaux et de l'aménagement :

Dans la continuité de la campagne de mesures micro gravimétriques sur la **rue Ruinart de Brimont** et suite à la réunion publique du 30 juin dernier, la Communauté urbaine du Grand Reims va engager des **travaux de requalification de la voirie** sur sa totalité, incluant les **réparations des réseaux électriques souterrains** par ENEDIS.

La chaussée sera rénovée en structure « réservoir » afin de limiter les apports d'eaux pluviales vers l'avenue Jean Jaurès. De plus, les espaces verts fleuris sur la place du 30 Août 44 seront également repris afin d'y installer des structures enterrées permettant le stockage de l'eau provenant de la rue de Cernay. Les arbres ainsi que les aménagements récents seront préservés.

L'ensemble des trottoirs sera réaménagé en asphalte avec de larges bordures en granit (à l'identique de la rue de Cernay) et une avancée en béton désactivé sera réalisée au droit du parvis du lycée (mise en valeur et sécurisation).

La rue sera réfectionnée en enrobé en fin d'opération, avec la remise en place du stationnement dans sa globalité et de la réglementation en zone 30.

### Coût :

Le coût des travaux de voirie est estimé à 900 000 €.

### Phasage des travaux :

Les travaux s'ordonnanceront en 3 phases :

- **phase 1 : de l'avenue Jean Jaurès à la place du 30 Août 1944**
  - étape 1 à partir du 11 juillet (2 mois) : renouvellement des réseaux ENEDIS des deux côtés de la rue incluant les reprises de branchements des particuliers
  - étape 2 à partir de mi-août (7 semaines) : aménagement des trottoirs et de la structure de chaussée
- **phase 2 : de la place du 30 Août 1944 au boulevard Saint Marceaux**
  - étape 1 à partir de mi-août (1 mois) : poursuite du renouvellement des réseaux ENEDIS
  - étape 2 courant octobre (après la fin des travaux de voirie de la phase 1) : solde des travaux des branchements ENEDIS, et démarrage de la voirie à la suite selon la libération des emprises (7 semaines)
- **phase 3 : bassins d'infiltration dans les Espaces Verts place du 30 Août 1944**
  - traitement des systèmes d'infiltration à programmer pendant les phases 1 et 2 de la rue Ruinart de Brimont.

### Restriction de circulation et de stationnement :

Durant ces travaux, des restrictions de circulation seront mises en place, à savoir :

- stationnement interdit ponctuellement par côté sur la voirie, le temps des interventions
- circulation interdite pour les phases 1 et 2 sur la rue Ruinart de Brimont
- accessibilité des secours et des riverains maintenue en fonction des possibilités techniques

### Collecte des Déchets :

Les collectes seront maintenues en juillet et août, pendant les travaux ENEDIS. Les horaires pouvant être avancés pendant les travaux, il est demandé de sortir les bacs la veille du jour habituel de ramassage et de les retirer en dehors des jours de collecte.

En phase voirie, la rue sera fermée par phase et des bacs de regroupement seront mis en place aux extrémités de la rue.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

03 26 77 78 79 - [accueil@reims-contact.fr](mailto:accueil@reims-contact.fr)

